

УТВЕРЖДЕН:

Приказ № 67 от 28.07.2025 г.

Директор МАОУ СОШ №4
Е.А. Нехай

**План мероприятий по подготовке МАОУ СОШ №4
к отопительному периоду 2025/2026**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполне ния	Ответственный за выполнение мероприятий
1	Получить справку о выполнении или отсутствии предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов <u>2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5</u> Правил N 115, пунктов <u>394, 396 - 399, 403</u> Правил промышленной безопасности.	До 01.08. 25	Зам.директора
2	Обеспечить своевременное проведение текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.	До 01.07.25	Гл.бухгалтер
3	работнику из числа управленческого персонала и специалиста пройти подготовку знаний и получить подтверждение готовности к работе в сфере теплоснабжения в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.	До 01.08.25	директор
4	Назначить работника из числа управленческого персонала и специалиста за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	До 01.05.25	директор
5	Создать комиссию по подготовке готовности к отопительному периоду 2025/2026 года. Включить в состав комиссии представителя единой теплоснабжающей организации.	До 01.05.25	директор
6	Разработать организационно-технические мероприятия в соответствии с <u>пунктом 2.2.</u> Правил N 115	До 01.05. 25	Зам.директора
7	выполнить; - испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;	До 25.07.25	Зам.директора

	- промывку оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления; - испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя в соответствии со сроками, определенными настоящими Правилами; - технический осмотр стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), оконных и дверных заполнений; - проведение обследования системы теплоснабжения внутри здания (запорной арматуры, радиаторов отопления, трубопроводов); - ремонт САРТ по адресу: Чапаева, 54; - осмотр теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок; - проверка исправности приборов учета теплового узла.	До 25.07.25 До 25.07.25 До 15.07.25 До 01.07.25 До 01.08.25	
8	Не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний.	До 20.07.	Зам.директора
9	Копии актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в единую теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.	До 30.07.25	Зам.директора
10	Подготовить и представить комиссии по обеспечению проверки готовности к отопительному периоду 2025/2026 г. пакет документов, в соответствии с пунктом 11 приказа 13.11.2024 № 2234	До 01.08.25	Зам.директора